	membranowa pompa dozująca DTS 502	dmuchawa boczna SV 5.300/1DSF	pompa płucząca TP 100-110/4	pompa wód popłucznych EF30.50.06.2.50B	pompa głębinowa nr 2 SP 77-2	pompa głębinowa nr1 SP 77-2
	Pzn =	Pzn = 4,0 kW	Pzn = 3,0 kW	Pzn = 0,6 kW	Pzn = 7,5 kW	Pzn = 7,5 kW
	Uzn = 230V 50Hz	Uzn = 400V 50 Hz	Uzn = 400V 50 Hz	Uzn = 400V 50Hz	Uzn = 400V 50Hz	Uzn = 400V 50 Hz
		Izn =	Izn = 7,4 A	Izn = 2,3 A	Izn = 16,6 A	Izn = 16,6A
		n = 2900 o/min	n = 1440 o/min	n = 2920 o/min	n = 2870 o/min	n = 2870 o/min
		rozruch: bezpośred.	rozruch bezpośred.	rozruch bezpośred.	rozruch: bezpośred.	rozruch: bezpośredni

PRACOWNIA PROJEKTOWA „EKO-SANEL" SIEDLCE, UL. UNITÓW PODLASKICH 11/64			
OBIEKT:	STACJA UZDATNIANIA WODY		INWESTOR
LOKALIZACJA	WIELGOLAS DUCHNOWSKI, GMINA HALINÓW działki geod. nr 55/1, 55/2		GMINA HALINÓW
STADIUM	P. B-W	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA STACJI UZDATNIANIA WODY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	NR RYS./nr str. 2/32.
PROJEKTANT	mgr inż. KAZIMIERZ ROLIŃSKI		B.S.
UPRAWNIENIA	UAN-4224/7/7/87, MAZ/IE/2346/01		08.2009.