

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 zagospodarowanie terenu					
1	KNKRB 6	Koryto wykonywane ręcznie - kat.gr.I-II	m ³		
d.1	0101-03	135.9	m ³	135.900	
				RAZEM	135.900
2	KNKRB 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV	m ²		
d.1	0101-06	302	m ²	302.000	
				RAZEM	302.000
3	KNKRB 6	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana ręcznie	m ³		
d.1	0102-01	135.9	m ³	135.900	
				RAZEM	135.900
4	KNKRB 6	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0105-03	302	m ²	302.000	
				RAZEM	302.000
5	KNKRB 6	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej	m		
d.1	0402-03	112.5	m	112.500	
				RAZEM	112.500
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	334.5	m ²	334.500	
				RAZEM	334.500
7	KNR 2-31	Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²		
d.1	0505-04	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. ponad 1,3 m	m ³		
d.1	0201-04	7.2	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
2 podjazd dla niepełnosprawnych					
9	KNKRB 6	Koryto wykonywane ręcznie - kat.gr.I-II	m ³		
d.2	0101-03	3.9	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
10	KNKRB 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV	m ²		
d.2	0101-06	7.8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
11	KNKRB 6	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana ręcznie	m ³		
d.2	0102-01	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNKRB 6	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0105-03	7.8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
13	KNKRB 6	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cementowa	m		
d.2	0404-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	7.8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
15	KNNR 2	Oporęczowanie podjazdu dla niepełnosprawnych poręczami ze stali kwasoodpornej	m		
d.2	1301-02	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3 ogrodzenie					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNP 01	Ogrodzenie panelowe	m		
d.3	0714-01.01	na słupach stalowych wraz z ich osadzeniem i zabetonowaniem	m	136.700	
		136.7			
				RAZEM	136.700
17	KNP 01	Osadzenie bramy automatycznej jednoskrzydłowej przesuwnej	szt.		
d.3	0705-01.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNP 01	Osadzenie furtek jednoskrzydłowych	szt		
d.3	0705-01.01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000